

## Leikskólinn Barnaból - Þórshöfn

## Lóðarhönnun - áfangaskipting

## Frumkostnaðaráætlun framkvæmda

dags 23. október 2024



NR.	HEITI VERKÞÁTTAR	EINING	MAGN	EININGARVERÐ	HEILDARVERÐ
Nr.	Verkþáttur	Ein.	Magn	Kr/ein	Kr.
<b>Áfangi A- Leiksvæði</b>					
	Mælingar, útsetning og verkeftirlit	heild	1	400,000 kr.	400,000 kr.
	Verkteikningar	heild	1	800,000 kr.	800,000 kr.
<b>Gröftur og tilflutningur efnis</b>					
	Gröftur og brottflutningur efnis	m <sup>3</sup>	200	3,190 kr.	638,000 kr.
	Fylling með flutningi á efni, mól eða grófur sandur	m <sup>3</sup>	200	6,640 kr.	1,328,000 kr.
	Gúmmihellur 50x50cm / gervigras með vinnu (Playtop 25 þús á fm)	m <sup>2</sup>	295	17,830 kr.	5,259,850 kr.
	Lagfærðingar á grasi, jarðvegsskipti og nýjar þökur	m <sup>2</sup>	10	22,000 kr.	220,000 kr.
	Kantsteinn - Óðalskantsteinn með vinnu, innifalið sögun	m	75	6,000 kr.	450,000 kr.
	Steypa meðfram kantstein, með k10 kambstáli, vinna innifalin og frágangur við malbik/umhverfi	m	75	2,000 kr.	150,000 kr.
	Lagfærðingar á grasi, jarðvegsskipti og nýjar þökur	m <sup>2</sup>	10	22,000 kr.	220,000 kr.
<b>Leiktæki og búnaður</b>					
	Yfirborðsmáling / leikir	heild	1	300,000 kr.	300,000 kr.
	Róla þreföld, með fjórum hefðbundum rólum og kórfurólu og uppsetningu	heild	1	1,380,000 kr.	1,380,000 kr.
	Eurotramp trampólín 2x2 með uppsetningu	heild	2	1,600,000 kr.	3,200,000 kr.
	Önnur leiktæki	heild	1	4,000,000 kr.	4,000,000 kr.
	Ófyrirséð ca 15%	Heild	1	2,800,000 kr.	2,800,000 kr.
<b>Samtals áfangi A</b>					<b>21,145,850 kr.</b>