


DEILISKIPULAG - SUÐURBÆR ÞÓRSHAFNAR

Skipulagsuppráttur og greinargerð



VIÐFANGSEFNI OG FORSENDUR

Deiliskipulag fyrir suðurbær Þórshafnar er sett fram í greinargerð þessari og skipulagsuppráttu. Það var unnið á Teiknistofu Norðurlands fyrir hönd Langanesbyggðar. Tilgangur skipulagsins er að setja skilmála um framtíðar uppbryggingu ibúðarbyggðar á Þórshöfn. Helstu viðfangsefni skipulagsins eru m.a. að skilgreina lóðarmörk og byggingarreit, gatna- og stígakerfi, leik- og dvalarsvæði. Í skipulaginu eru skilgreindar nýjar götur með lóðum fyrir fjölbreyttar ibúðargerðir til að bregðast við eftirsprun fyrir byggingarþróum næsta árin. Mikil eftirsprung hefur verið frá verkþókum, einstaklingum og leigufelögum um nýjar ibúðarlöðir en lóðaframboð við þegar byggingar götur er takmarkað. Gerð er grein fyrir dvalarsvæðum, göngustígum og bílastæðum. Jafnframt er gert ráð fyrir nýjum vegamotum Norðausturvegar, breyttir legu vegarins og nýri safngötu í gegnum svæðið.

Skipulagssvæðið er 29,15 hektarar í suðurhluta Þórshafnar. Norðurmörk liggja við mörk deiliskipulags miðsvæðis við Fjöldarveg á Þórshöfn og deiliskipulag kirkjugarðs Þórshafnarkirkju. Skipulagsmörk til austur og suðurs fylgia þéttbýlismörkum í Aðalskipulagi Langanesbyggðar 2007-2027 og miða vesturmörk við strandlinu. Staðhættir einkennast af ibúðarbyggð, fjöru og móra en skipulagssvæðið nær allt að 20 m.y.s. Þaðan er mikil útsýni yfir Þórshöfn og Þistilfjörð. Ibúðarbyggð er nú við Fjöldarveg og Sunnuveg innan skipulagssvæðisins.

Tengsl við aðrar ætlanir

Aðalskipulag Langanesbyggðar 2007-2027

Deiliskipulagið er í samræmi við stefnur Aðalskipulags Langanesbyggðar 2007-2027. Skipulagssvæðið er skilgreint á landnotkunarreitum fyrir ibúðarsvæði, hafnarsvæði og að hluta á opnu svæði til sértakna nota. Stefnt er að því að auka þéttingu númerandi byggðar á skipulagstímabilinu og móta aðlaðandi umhverfi fyrir fjölskyldur. Stefnumið aðalskipulagsins varðandi ibúðarbyggð er að boðið sé uppá fjölbreyttu búsetukostu, haldið sé í fjölbreyttu byggingarstíla, tekið skuli til lit til góðra tengingar fyrir akandi og gangandi vegfarendur og að ný byggð skuli vera lágreist. Svæðið er hluti af ibúðarsvæði B skv. korti 8 á bls. 57 í greinargerð aðalskipulags. Ibúðarsvæði B er samtals 35 hektarar og eru þar heimildir fyrir 525 ibúðum eða 15 ibúðum á hektara. Markmið aðalskipulagsins er að nýtingarhlutfall nýrrar byggðar verði 15 ibúðir/há en númerandi þéttleiki er um 10 ibúðir/há. Hækunn nýtingarhlutfalls er í samræmi við 2. valstök ibúðarhlutar sem sett er fram í aðalskipulaginu þar sem annars vegar er gert ráð fyrir 1,5% fólkfjölgun á ári með ibúfjöldann 671 í lok skipulagstímabilins. Seinni kosturnir gerir ráð fyrir að ibúfjöldi verði að minnsta kosti 3500 í mestu lagi 5500 ibúar í tengslum við atvinnuupþbyggingu í Finnafirði. Ibúfjöldi Langanesbyggðar var 506 í ársþyrjun 2022 og var af 386 ibúar á Þórshöfn. Með deiliskipulaginu er settur fram fyrsti áfangi upþbyggingar á ibúðarsvæði B til að auka framboð á ibúðarlöðum á Þórshöfn í samræmi við númerandi ibúfjölda og eftirsprung.

Meðfram Fjöldarvegi, sunnan við syðri hafnargardinn, er skilgreindur landnotkunarreit fyrir hafnarsvæði þar sem gert er ráð fyrir landfyllingu og flotbryggjum fyrir smá- og skemmtibúa ásamt aðstöðu. Í deiliskipulaginu er ekki gert ráð fyrir þeiri nýtingu á svæðinu og er skilgreindur útvistarstígar meðfram númerandi strandlinu. Í aðalskipulaginu er gert ráð fyrir nýri safngötu í gegnum svæðið og nýri veglín og gatnamótum Norðausturvegar sem staðfest var með aðalskipulagsbreytingu haustið 2022. Ný safngata er skilgreind milli Fjöldarvegar 35 og 37.

Deiliskipulag

Skipulagssvæðið liggur við mörk deiliskipulags Þórshafnarkirkju og deiliskipulags miðsvæðis við Fjöldarveg. Í deiliskipulagi Þórshafnarkirkju eru settir fram skilmálar um framtíðarupþbyggingu kirkjugarðs. Aðkoma er skilgreind frá Sunnuvegi og stígatengingar um garðinn sem tengjast nærliggjandi stígakerfi.

Landskipulagssstefna

Deiliskipulagið er í samræmi við eftirfarandi markmið Landsskipulagssstefnu:,
Markmið 3.2 - Sjálfbært skipulag þéttbýlis: Skipulag byggðar stuðli að sjálfbærri þróun þéttbýlisstaða með þéttri, samfellið byggð, endurskipulagningu vannyttra svæða og efplingu nærsamfélags. Uppbygging ibúðar- og atvinnuhúsnaðið verði í samræmi við þarfir samfélagsins á hverjum tíma og til framtíðar.

Markmið 3.3 - Gæði hins byggða umhverfis: Skipulag byggðar og bæjahönnun stuðli að gæðum í hinu byggða umhverfi og að yfirbrað og mælikvarði nýrrar byggðar falli að bæjarmynd viðkomandi staðar og sôgulegri byggð. Jafnframt verði stuðlað að heilnæmu umhverfi sem veitti góð skilyrði til búsetu og möguleika til fjölbreytar útveru.

DEILISKIPULAGSÁKVÆDI Umgjörð, gatna- og stígakerfi

Aðkoma og umferð

Fjöldarvegur liggur í gegnum skipulagssvæðið og í skipulaginu eru skilgreind ný gatnamót við Norðausturveg í samræmi við aðalskipulagsbreytingu sem hlaut staðfestingu haustið 2022. Vegagerðin óskarði eftir í umsógn sinni um skipulagslysingu að deiliskipulagið veitti svigrum fyrir breytingar sem gætu orðið við verkhönum á vegtengingu og veglín Norðausturvegar fyrir Brekknahæði. Í skipulagsuppráttu eru sýnd veghegnumsvæði, 30 m frá miðlinu stofnvegar. Merkar eru inn/úteksrus ibúðarlöða nr. 37-49 við Fjöldarveg til leiðbeiningar. Gert er ráð fyrir 2 bilastæðum á hverri ibúðarhúsalöð. Fyrir lóðir nr. 1-21 við nýja gótu B eru skilgreind 22 bilastæði utan lóðarmára og við lóðir nr. 2-26 eru skilgreind 26 bilastæði, p.e. 2 bilastæði fyrir hverja ibúð. Skilgreindur er sameiginlegur byggingarreitur við bilastæði ætluð fyrir opið bílskýli. Í skipulaginu er gatan Sunnuveg lengd til suðurs og skilgreind ný tenging frá Fjöldarvegi milli húsa nr. 35 og 37. Tvaer nýjar ibúðargötur eru skilgreindar í skipulaginu, ný gata A og ný gata B. Við syðri hafnargardinn er skilgreint nýtt bilastæði í tengslum við fyrirhugaða gönguleið út á hafnargardinn. Þar er gert ráð fyrir 9 bilastæðum. Á nýri lóð Sunnuvegar 34 er merkt inn svæði fyrir bilastæði gesta hótel/gistiheimilis og skal fjöldi vera í samræmi við upþbyggjunarform. Gróðursetja skal trjá- og runnagrður við bilastæði til að milda ásýnd frá ibúðarbyggð og styrkja yfirbrað svæðisins sem aðkoma að Þórshöfn.

Góngu- og útvistarstígar

Í skipulaginu eru skilgreindar góngu- og hjólastígar um svæðið og tengingar að Þórshafnarkirkju, um opíð svæði og meðfram strandlengjuna. Við stíga skal gera ráð fyrir bekkjum með reglulegu millibili til að styrkja útvistarstóleika íbúa af öllum aldursþópum. Skipulagið gerir ráð fyrir undirgöngum við Norðausturveg. Til að styrkja öryggi og upplifun vegfara skal gera ráð fyrir lágstemmrdri ratlysingu í undirgöngum og við stíga sem tekmarar þó ekki myrkurgæði og sýnileika næturhiminsins. Við val á lampabúnaði fyrir nýja göngustígum innan skipulagssvæðisins skal gæta þess að útlit götlampa styrki ásýnd bæjarins.

Dvalarsvæði

Gert er ráð fyrir leik- og dvalarsvæðum viða um skipulagssvæðið. Á dvalarsvæðum skal koma upp búnaði til dæmis bekkjum, nestisborðum, leiktejkum, æfingatejkum, hjólastæðum, trjá- og runnagrðri fyrir skjólmundun og göðri lýsingum sem styrkja upplifun og leik að svæðinu. Huga skal sérstaklega að aðgengi allra. Umgjörð dvalarsvæða skal vera vönduð og í góðu samhengi við stígakerfi svæðisins. Í skipulaginu er gert ráð fyrir dvalarsvæði við strandlengjuna og syðri hafnargardinn. Þar skal koma upp upplýsingaskiltum um sögu byggðar og náttúru í nærumhverfi Þórshafnar.

Lóðir og byggingar

Nýjar lóðir

Lóðarmörk eru ákvörðuð að skipulagsuppráttu á hnittsettum grunni. Í skipulaginu eru númerandi og nýjar lóðir skilgreindar. Við Fjöldarveg er ein ný lóð skilgreind fyrir einbýlishús. Við Sunnuveg eru 17 nýjar lóðir ætlaðar fyrir einbýlis eða parhús og fjórar fyrir ráðhús. Við nýja gótu A eru gert ráð fyrir 11 nýjan lóðum fyrir einbýlishús og við nýja gótu B eru 20 nýjar lóðar undir ráðhús. Við Sunnuveg 34 er ein ný lóð fyrir hótel/gistiheimili. Við gerð löðabláða geta löðastærðir og lóðarmörk breyst tillega. Upplýsingar um nýjar lóðir svo sem löðastærðir, ibúðargerðir, hámarks byggingarmagn og hámarks þákhað eru sýnd á táklykli lóðar að uppráttu og í þessari töflu:

SKÝRINGAR

| | | |
|-----------------------|---------------------------|---|
| Skipulagsmörk | Gata | Lóðarmörk |
| Byggingar | Bilastæði | Byggingarreitir |
| Opið svæði | Veghelgunesvæði | Flatarmál lóða |
| Strandlendi | Bilastæðasvæði á hótellöð | Skilmálar um byggingarreiti |
| Góngu- og hjólastígar | Opin bílskýli | E: Einbýlishús P: Parhús R: Ráðhús Vp: Viðskipta- og þjónustulóð |
| Rejðstígar | Gróður - leidbeinandi | |
| | Leik- og dvalarsvæði | Aðkoma að lóð |

Þegar byggðar lóðir

Breytingar verða á lóðastærðum númerandi lóða en leitast er við að breytingarnar rýri sem minnst lóðirnar m.v. númerandi staðhætti. Afmarkanir lóða byggjast á eldri lóðaleigusamningum, númerandi afnotasvæðum og staðhættum m.v. loftmyndir. Í þessari töflu er lóðaskrá með upplýsingum um þegar byggðar lóðir að skipulagssvæðinu. Þar kemur fram samanburður á lóðastærðum skv. fasteignaskrá og nýju deiliskipulagi.

| Hæmilsfang | Lóðastærð m ² (skv. fasteignaskrá) | Lóðastærð m ² (skv. deiliskipulagi) | Breyting m ² (m.v. fasteignaskrá) | Hæmilsfang | Lóðastærð m ² (skv. fasteignaskrá) | Lóðastærð m ² (skv. deiliskipulagi) | Breyting m ² (m.v. fasteignaskrá) |
|-----------------|---|--|--|---------------|---|--|--|
| Fjarðarvegur 19 | 1200 | 1068 | +108 | Asgrarður | 341 | 980 | +539 |
| Fjarðarvegur 20 | 800 | 1163 | -360 | Sunnuvegur 1 | 1200 | 1350 | +150 |
| Fjarðarvegur 25 | 1200 | 1061 | -139 | Sunnuvegur 2 | 900 | 1015 | +115 |
| Fjarðarvegur 27 | 812 | 1035 | +223 | Sunnuvegur 3 | 800 | 983 | +183 |
| Fjarðarvegur 29 | 958 | 958 | 0 | Sunnuvegur 4 | 1200 | 948 | +258 |
| Fjarðarvegur 31 | 658,9 | 716 | +57,1 | Sunnuvegur 5a | 1005 | 530 | -655 |
| Fjarðarvegur 33 | 350 | 867 | +517 | Sunnuvegur 5b | 1005 | 530 | -655 |
| Fjarðarvegur 35 | 396 | 830 | +434 | Sunnuvegur 6 | 1040 | 1003 | -37 |
| Fjarðarvegur 37 | 110 | 1434 | +284 | Sunnuvegur 7a | 1005 | 522 | -483 |
| Fjarðarvegur 39 | 1100 | 1295 | +205 | Sunnuvegur 7b | 1005 | 513 | -492 |
| Fjarðarvegur 41 | 1100 | 1206 | +105 | Sunnuvegur 8 | 1040 | 949 | -851 |
| Fjarðarvegur 43 | 1200 | 1427 | +227 | Sunnuvegur 9 | 480 | 927 | +447 |
| Fjarðarvegur 45 | 1200 | 1640 | +440 | Sunnuvegur 10 | 1040 | 0 | 0 |
| Fjarðarvegur 47 | 1200 | 1872 | +672 | Sunnuvegur 11 | 1135 | 1200 | +65 |
| Fjarðarvegur 49 | 2000 | 2059 | +59 | Sunnuvegur 14 | 1440 | 1440 | 0 |

Byggingarreitir

Að skipulagsuppráttu eru sýndir byggingarreitir á öllum lóðum og skulu nybyggingsar rúmast innan þeirra. Þó mega þakbrúnir, svalir, stígar og stígapallar ná allt að 0,6 m út fyrir byggingarreitir þar sem aðstæður leyfa. Fjölgægt nýrra bygginga frá lóðamörkum skulu vera í samræmi við gildandi byggingarreglugerð. Gaeta skal þess að byggingar hafi góð tengsl við útsíðævi og huga að skjól